

Delegatura de Puertos

Ficha Técnica



Figura 1: Vista en planta del puerto

Compañía de Puertos Asociados SA. Golfo de Morrosquillo

Fecha actualización : 2020-06-10

Ubicación	Santiago de Tolu
Estado	Sucre
Contacto	Jorge Halblaub
Latitud	9° 29' 36" N
Longitud	75° 35' 52" W
Tipo de servicio	Sociedad Portuaria
NIT	800156044

Representante Legal /
gerente

JORGE HALBLAUB

Contrato de concesión
Finalización de la concesión
Información ANI

Otro Si N° 05 del 2016 al Contrato 015 del 26 Sep/96
49944

[Link ANI](#)

Autoridad marítima (DIMAR)
Autoridad ambiental (ANLA)

<https://www.dimar.mil.co/>
<http://www.anla.gov.co/>

Tarifas
web

<https://www.compas.com.co/es/servicios>
<https://www.compas.com.co/es/>

Sección 1: Canal de acceso



Longitud (m)	1440
Ancho (m)	80
Profundidad (m)	10,5

Sección 2: Servicios prestados a la nave



Figura 3: servicios prestados a la nave

Servicios prestados a la nave

- Practicaje
- Remolque
- Amarre y desamarre
- Operación equipos
- Grúas
- Suministro combustible
- Acondicionamiento de plumas y aparejos
- Aprovisionamiento
- Montacargas
- Otros suministros
- Apertura escotilla
- Servicios de lancha

Sección 3: Servicios prestados a la carga

Figura 4: servicios a la carga




Figura 5: servicios a la carga

Lista de servicios prestados a la carga

- Estiba y desestiba
- Cargue y descargue
- Porteo
- Almacenamiento
- Bodegas
- Cobertizos
- Patios
- Silos
- Tarja
- Reubicación
- Embalaje y reembalaje
- Pesaje
- Cubicaje
- Inspección
- Toma de muestras

Sección 4: Infraestructura

4.1 Bodegas

No. Bodegas

3



Figura 6: Bodegas 1 y 2

Tres bodegas , construidas con mampostería en bloques de cemento, estructura en concreto y cubierta en lamine de asbesto cemento. Dos bodegas rectangulares con una area de 627 m^2 cada una y una tercera con una area de 1.524 m^2

4.2 Patios, Silos, Tanques etc

La batería de silos esta compuesta por cuatro silos construidos en concreto en forma cilíndrica, dos con 38 mts de altura por 9 mts de diámetro y dos con 38 mts de altura por 18 mts de diámetro. Tres silos horizontales cada uno tiene un área de $1.367,24 \text{ m}^2$. Seis patios con una extencion total de 47.434 m^2 .

Seis patios con una extencion total de 47.434 m^2 .



Figura 7: Silos horizontales



Figura 8: Silos verticales

4.3 Muelle




Figura 9: Muelle

El muelle está conformado por una plataforma en concreto reforzado, apoyada sobre pilotes de acero rellenos de concreto, conectado a dos piñas de atraque mediante pasarelas en concreto reforzado. La plataforma tiene 10mts de ancho y en forma conjunta con las piñas permiten una longitud de línea de atraque de 260 mts.

Sección 5: Equipamiento

5.1 Equipamiento principal:




Figura 10: estadísticas

5.2 Otro equipamiento:



Figura 11: báscula No. 1

Básculas	2
Cucharas	4
Tolvas manuales	2
Tolvas mecanicas	2

Sección 6: Eficiencia portuaria

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:

Indicador de eficiencia portuaria	Promedio mensual		
	2017	2018	2019
1. Utilización del muelle (%)	48,5	50,1	37,5
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	3146	3195	3212
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	45	47	39
4. Toneladas por hora (ton/h)	217	227	252
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	7	9	9
6. Aprovechamiento bodegas (%)	56,9	53,8	44
7. Aprovechamiento de patios (%)	38,6	44,7	40
8. Eficiencia Operacional (%)	NR	NR	NR

*Estos indicadores son de todas las terminales de COMPAS S.A.

Sección 7: Estadísticas importantes

7.1 Distribución de la carga




Figura 12: distribución de la carga

7.2 Movimiento de carga por tipo de tráfico

Año	Importación	Exportación	Cabotaje	Total Toneladas
2013	-	79.231	546	79.777
2014	116.973	30.640	197	147.809
2015	430.230	118.877	258	549.365
2016	350.756	124.730	-	475.486
2017	545.797	257.321	-	803.118
2018	496.017	357.548	-	853.565
2019	621.366	164.912	-	786.278

Unidad: Toneladas

Evolución del tráfico portuario
Compañía de Puertos Asociados S.A. - Golfo de Morrosquillo




Figura 13: Evolución del tráfico portuario

7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link:
[Boletín portuario](#)